

KOSZTORYS OFERTOWY
Droga powiatowa nr 2507L w msc. Końskowola

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH					
1.1	ROBOTY BUDOWLANE					
1 d.1.1	KNNR 6 0806-07 D.01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej wraz z utylizacją materiału z rozbiórki.	m	28		
2 d.1.1	KNNR 6 0806-02 D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z utylizacją materiału z rozbiórki.	m	26		
3 d.1.1	KNNR 6 0803-02 D.01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z utylizacją materiału z rozbiórki.	m ²	44		
4 d.1.1	KNNR 6 0801-04	Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie wraz z utylizacją materiału z rozbiórki.	m ²	44		
5 d.1.1	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	66		
6 d.1.1	KNNR 6 0403-04	Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	m	8		
7 d.1.1	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	m	24		
8 d.1.1	kalkulacja własna	Wypełnienie szczeliny pomiędzy krawężnikiem betonowym a istniejącą nawierzchnią asfaltową betonem C12/15 na mokro na głębokości 15cm	m ²	1.6		
9 d.1.1	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 6x20cm na ławie z betonu C8/10 z oporem	m	34		
10 d.1.1	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodników	m ²	64		
11 d.1.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	64		
12 d.1.1	KNNR 6 0109-02	Podbudowy betonowe gr.15cm pielęgnowane piaskiem i wodą - podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o R=2,5 MPa z betoniarki.	m ²	64		
13 d.1.1	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm czerwonej na podsypce cem.-piaskowej gr. 4cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	58.72		
14 d.1.1	kalkulacja własna	Wykonanie pasów ostrzegawczych z płytek z kompozytu polimerowego W-3s (33x33x4cm) ostrzegawczych dla niewidomych	m ²	5.28		
15 d.1.1	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	1		
16 d.1.1	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.	3		
Razem dział ROBOTY BUDOWLANE						
1.2	OŚWIETLENIE					
17 d.1.2	kalkulacja własna	Ustawienie lamp hybrydowych do wertykalnego oświetlenia przejść dla pieszych	kpl	2		
Razem dział OŚWIETLENIE						
1.3	OZNAKOWANIE/BRD					
18 d.1.3	KNR AT-04 0210-01	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) najezdniowe naklejane	szt.	24		
19 d.1.3	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	15		
20 d.1.3	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne D-6 na fluorescencyjnym tle	szt.	4		
21 d.1.3	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	7		
22 d.1.3	KNR AT-04 0203-01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe	m ²	52.25		

KOSZTORYS OFERTOWY
Droga powiatowa nr 2507L w msc. Końskowola

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
23 d.1.3	KNR AT-04 0203-05	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe - linie wibracyjne akustyczne	m ²	7.2		
Razem dział OZNAKOWANIE/BRD						
Razem dział PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: