

**ZAŁĄCZNIK Nr 2 DO OGŁOSZENIA
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
„ Ścinka drzew „**

1. WSTĘP

1. 1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścinki drzew.

1. 2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji prac wymienionych w p.1

1. 3. Zakres prac objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia prac na drogach powiatowych w 202 r. na terenie Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach, zgodnie z Umową i obejmują:

- a) oznakowanie prac,
- b) wykonanie ścinki drzew
- c) wywóz drewna i gałęzi
- d) uporządkowanie terenu po ścinie

1. 4. Ogólne wymagania dotyczące jakości prac.

Kupujący jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac oraz ich zgodność z wymaganiami postawionymi w niniejszej Specyfikacji i poleceniami nadzoru.

2. SPRZĘT

Sprzęt powinien być sprawny technicznie i bezpieczny w użyciu, dostosowany do rodzaju wykonywanego oznakowania i warunków wykonania oraz zapewnić właściwą jakość wykonania prac.

3. WYKONANIE prac

3. 1. Postanowienia ogólne

Kupujący przedstawi do akceptacji harmonogram prac uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana ścinka drzew oraz wszystkie zagadnienia związane z organizacją ruchu na drodze podczas wykonywania prac.

3. 2. Zakres wykonywanych prac.

3. 2. 1. Oznakowanie prac

Roboty związane z wykonywaniem ścinki drzew są przeważnie wykonywane pod ruchem, dlatego bardzo ważne jest poinformowanie użytkowników drogi o długości odcinka, na którym prowadzone są roboty oraz o konieczności przestrzegania specyficznych warunków ruchu. Oznakowanie powinno być zgodne z zatwierdzonym projektem Czasowej Organizacji Ruchu.

Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka drogi, na którym wykonywane są roboty, od chwili rozpoczęcia prac, aż do oddania go do ruchu bez ograniczeń, odpowiedzialny jest Kupujący.

Należy uwzględnić, że wykonywanie ścinki drzew przy odbywającym się ruchu drogowym zawsze stwarza problemy, a prawidłowe oznakowanie odgrywa tu zasadniczą rolę dla bezpieczeństwa ruchu i pracowników wykonujących roboty. Komplet oznakowania powinien być ustawiony na ok. 1 do 2 godzin przed rozpoczęciem prac. Ze względu na przenośny charakter znaków drogowych, a więc

szybsze ich zużycie i zabrudzenia, szczególną uwagę należy zwrócić na konieczność ich czyszczenia i odnawiania.

4. KONTROLA JAKOŚCI prac.

Badania, pomiary i kontrole związane z wykonywaniem ścinki drzew powinny być wykonywane w następujących fazach:

- a) badania i kontrole przed przystąpieniem do wykonywania prac,
- b) badania, pomiary i kontrole wykonywane podczas prowadzenia prac,
- c) badania i pomiary wykonywane po zakończeniu prac.

4.1. Badania i kontrole przed przystąpieniem do wykonywania prac.

4.1.1. Badania testujące sprzęt.

Przed sezonem prac i po każdej naprawie podstawowe maszyny używane do wykonywania prac, powinny być poddawane badaniom testującym. W wyniku tych badań testujących powinno być opracowane świadectwo cechowania zawierające ogólną ocenę przydatności sprzętu.

Ocenione dane oraz wyniki badań i pomiarów wykonywanych przed i w czasie wykonywania prac (p.4.1.), powinny być zarejestrowane w prowadzonym przez Kupującego dzienniku badań lub protokołach badań i pomiarów.

5. OBMIAR PRAC

Jednostką obmiarową ścinki drzew jest 1 szt.

Obmiar prac obejmuje roboty objęte umową oraz dodatkowe i nieprzewidziane, których potrzebę wykonania uzgodniono w trakcie trwania prac pomiędzy Kupującym i Sprzedającym. Obmiaru prac dokonuje Kupujący w trybie określonym w umowie. Sporządzony przez Kupującego obmiar prac potwierdza Sprzedający w trybie ustalonym w Umowie.

6. ODBIÓR PRAC

Odbiór prac wykonanej ścinki drzew, powinien być dokonany po wykonaniu całości zadania na terenie wskazanym przez Powiatowy Zarząd Dróg, nie później niż do upływu 7 dni od jego zgłoszenia.

W przypadku stwierdzenia wad Sprzedający, ustali zakres prac poprawkowych. Prace poprawkowe Kupujący prowadzi na swój koszt i w terminie ustalonym odpowiednio przez sprzedającego. W takim przypadku termin odbioru ulegnie przesunięciu, a odbiór zostanie dokonany po ponownym pisemnym zgłoszeniu przez Kupującego gotowości do jego przeprowadzenia.

7. PRZEPISY ZWIĄZANE ZE ŚCINKĄ DRZEW

- Ogólna Specyfikacja Techniczna
- Umowa

.....
podpis upoważnionego przedstawiciela